

แบบประมาณการงานก่อสร้างเป็นราคากลาง

ปร.4

ประมาณราคาโครงการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าแดด หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน

สายทาง ซอย 3 วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร. จำนวน 52.00 ท่อน และบ่อบำบัดน้ำ ขนาด 0.50 x 0.50 ม. จำนวน 6 จุด
รวมความยาวทั้งหมดไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 4 บ้านป่าแดด ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ประมาณการโดย

นายกษติกรณ์ นุชบก นายช่างโยธาอาวุโส วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวม	ราคา / หน่วย	รวม		
1	งานขุดรื้อ+ติดตั้งท่อประปาเดิม	55.00	เมตร	-	-	80.00	4,400.00	4,400.00	เครื่องจักร
2	งานวางท่อระบายน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1	งานดินขุด+ปรับแต่งท้องร่อง	16.50	ลบ.ม.	-	-	25.80	425.70	425.70	
2.2.2	งานคอนกรีต lean	1.31	ลบ.ม.	1,728.97	2,269.27	436.00	572.25	2,841.52	
2.2.3	เหล็กตะแกรง Wiremesh 4 mm @0.20 #	26.25	ตร.ม.	35.00	918.75	5.00	131.25	1,050.00	
2.2.4	*ทรายถมรองพื้น + ทรายถมหลังท่อ	42.00	ลบ.ม.	280.38	11,775.96	45.00	1,890.00	13,665.96	
2.2.5	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากปลีราง.ขนาด Ø 0.20 ม.	52.00	ท่อน	350.00	18,200.00	250.00	13,000.00	31,200.00	ยาวท่อนละ 1.00 ม.
2.2.6	ปูนทรายยาแนวรอยต่อท่อ	42.50	จุด	25.00	1,062.50	25.00	1,062.50	2,125.00	เหมารวมค่าแรง
3	*บ่อบำบัดน้ำ คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.50x0.50 ม.	6.00	จุด	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
4	งานขุด-ตัด-รื้อ ถนนคอนกรีต พร้อมเทคอนกรีตกลับคืน	1.00	รายการ	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
5	เหล็กฉากปากบ่อ L - 50 x 50 x 6 มม.	1.50	เส้น	485.98	728.97	-	100.00	828.97	
6	เหล็ก DB-16 mm.	3.00	เส้น	290.00	870.00	-	20.00	890.00	
	รวมราคาทั้งสิ้น				40,425.45		21,601.70	62,027.15	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจประมาณราคา

นายกษติกรณ์ นุชบก

นายธนู มณีกิจ

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ปร.5

ประเภทงาน	งานท่อระบายน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านป่าแดด ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก		
แบบเลขที่	จำนวน	-	แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1.00	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 4 กรกฎาคม 2560		

ลำดับ	รายการ	รวม	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ค่างานต้นทุน(บาท)			
1.1	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.	62,027.15	1.3347	82,787.64	เงินล่วงหน้าจ่าย - % เงินประกันผลงาน - % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมราคาค่าก่อสร้าง		82,787.64	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
		คิดราคาค่าก่อสร้างจริง		74,000.00	
(ตัวอักษร)		เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)	ผู้ประมาณการ	(ลงชื่อ)	ประธานคณะกรรมการฯ
	นายกฤษฎติกรณ์ บุษบก		นายธนู มณีกิจ
	นายช่างโยธาอาวุโส		
		(ลงชื่อ)	กรรมการ
			นายมรกต กันใจ
		(ลงชื่อ)	กรรมการ
			นายกฤษฎติกรณ์ บุษบก
		(ลงชื่อ)	อนุมัติ
			นายสุภัสสัณห์ วิริยะ
			นายก อบต.ป่าสัก