



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

### เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวสด โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ ๕ แบ่งงวดงาน ออกเป็น ๕ งวดงาน ดังนี้

**งวดที่ ๑** จ่ายเงิน (๑๐ %) ของราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๒๘๖,๙๙๐.- บาท (-สองแสน-แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-) ของราคาค่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างระบบประปาบาดาลให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- กำหนดขอบเขต ปักฝั่ง กำหนดขอบเขต ตำแหน่ง ระยะ ถ้ำระดับ ปรับพื้นที่ รื้อถอน วัสดุต่างๆ ที่ กีดขวางงานก่อสร้าง ตามความเห็นของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

- ทดสอบการรับน้ำหน้าบรทุกของดิน บริเวณก่อสร้างระบบผลิตประปา ตามแบบมาตรฐานระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ จุด และรายงานผลการทดสอบดิน โดยมีวิศวกรของผู้รับจ้าง เป็นผู้รับรองให้คณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ

- โรงสูบน้ำตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ เทศคอนกรีตฐานราก ตอม่อ

- ถังน้ำใสขนาดความจุ ๑๐๐ ลบ.ม. แบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) งานเทศคอนกรีตพื้น แล้วเสร็จ

#### ระยะเวลาประมาณ ๓๐ วัน

**งวดที่ ๒** จ่ายเงิน (๑๕%) ของราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๓๐,๔๘๕.-บาท (-สี่แสน-สามหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) ของราคาค่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างระบบประปาบาดาลให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- โรงสูบน้ำตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ คานคอดิน ติดตั้งเสา โครงหลังคา แล้วเสร็จ

- ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐ ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน เทศคอนกรีตพื้นกันถั่ง เสริมเหล็กผนังถั่งแล้วเสร็จ

- ถังน้ำใสขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ เสริมเหล็กผนังถั่ง เข้าแบบ เทศคอนกรีต แล้วเสร็จ

- หอถังสูงขนาด ๓๐ ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐ ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน ผูกเหล็ก เท เทศคอนกรีตถั่งระดับคานคอดิน รวมทั้งแบบด้านในของเสาหอถังสูง ทั้ง ๔ ด้านจนถึงระดับคานรับกันถั่งพร้อม ตรวจสอบศูนย์กลางถั่ง และระยะห่างระหว่างเสา ในแต่ละช่วงงานแล้วเสร็จ

จัดส่งตัว...

- จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้ำและทรายกรองน้ำ ตัวอย่างละ ๑ กิโลกรัม พร้อมทั้ง แคตตาล็อก รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำหยดโข่ง เครื่องจ่ายน้ำยาคลอรีน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบให้ความเห็นชอบก่อนนำมาใช้งานให้แล้วเสร็จ ก่อนส่งงวดงาน

**ระยะเวลาประมาณ ๓๐ วัน**

**งวดที่ ๓** จ่ายเงิน (๒๐ %) ของราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๗๓,๙๘๐.- บาท

(-ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) ของราคาค่าจ้างผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยยังไม่ต้องมุง หลังคา ฉาบปูน
- ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลบ.ม.ตามแบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐ ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยยังไม่ต้อง

ฉาบปูน

- ถังน้ำใสขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ เทศคอนกรีตแล้วเสร็จโดยยังต้องฉาบปูน
- หอถังสูงขนาด ๓๐ ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐ ตั้งแบบ ผูกเหล็ก เทศคอนกรีต เสาและตาม

ชั้นที่ ๑,๒,๓ คานกันถั่ง หอถัง แล้วเสร็จ ยกเว้นงานฉาบปูน ทาสีแล้วการประสานระบบท่อต่างๆ

- ระบบท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบแผนที่แสดงเส้นทางเดินระบบท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้าน

หนองบัวสด หมู่ที่ ๕

- ประสานระบบไฟฟ้าภายนอก รายการเฉพาะแห่ง ประสานงานกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการติดต่อ และชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และการขยายเขตหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามประมาณการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักได้ออกแบบไว้แล้วเสร็จ

**ระยะเวลาประมาณ ๓๐ วัน**

**งวดที่ ๔** จ่ายเงิน (๒๕ %) ของราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๗๑๗,๔๗๕.- บาท

(-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) ของราคาค่าจ้างผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องมุง หลังคา ฉาบปูน - ทาสี
- ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลบ.ม.ตามแบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐ ก่อสร้างฉาบปูน - ทาสี
- ถังน้ำใสขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ เทศคอนกรีตแล้วเสร็จ ฉาบปูน - ทาสี

แล้วเสร็จ

- ระบบท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบตามแบบแผนที่แสดงเส้นทางเดินระบบท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน

บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ ๕ ขุดวางแล้วเสร็จ

- งานหอถังสูง ๑๕ ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐ ฉาบปูน ทาสี ประสานท่อระบบต่างๆ แล้ว

เสร็จ

**ระยะเวลาประมาณ ๔๐ วัน**

งวดที่ ๕...

**งวดที่ ๕** (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน (๓๐ %) ของราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๘๖๐,๙๗๐.- บาท (-แปดแสนหกหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ดังนี้

- โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ แล้วเสร็จทุกประการ
- ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม.ตามแบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐ แล้วเสร็จทุกประการ
- ถังน้ำใสขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. ตามเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ แล้วเสร็จทุกประการ
- หอถังสูงขนาด ๓๐ ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐ แล้วเสร็จทุกประการ
- ป้ายบอกระดับน้ำตามแบบเลขที่ ๙๙๑๐๐๒ ติดตั้งแล้วเสร็จทุกประการ
- รั้ว - ประตูรั้ว ป้ายการประปาตามแบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑ แล้วเสร็จทุกประการ
- ประสานท่อระหว่างระบบตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๕ แล้วเสร็จทุกประการ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๗ รายการเฉพาะแห่ง ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖ รายการเฉพาะแห่ง ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ

- ประสานระบบไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖ รายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและเดินสายไฟฟ้า จากสายของการไฟฟ้ามายังโรงสูบน้ำ

- ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งและตู้ควบคุม ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖ แล้วเสร็จทุกประการ

- ระบบจ่ายน้ำยาคลอรีน ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖ รายการเฉพาะแห่งติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมส่งมอบผงปูนคลอรีนความเข้มข้น ๖๐ % ตามรายการเฉพาะแห่งให้แก่คณะกรรมการ

- รางระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑ แล้วเสร็จทุกประการ

- ท่อจ่ายน้ำ ตามแบบตามแบบแผนที่แสดงเส้นทางเดินระบบท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ ๕ และ ๙๑๑๐๐๑,๙๑๑๐๐๕ วางท่อพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จทุกประการ

- ส่งมอบเครื่องมือชุดตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง สารละลายเหล็กในน้ำ และเครื่องมือประจำการตามรายละเอียดในรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ เห็นชอบ แล้วเสร็จ

- ทำการทดสอบการสูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบงานจ้าง ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้างจนเป็นที่น่าพอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- ทำการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

**ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ๓๐ วัน**

**รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมดประมาณ ๑๖๐ วัน**

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก กำหนดงบประมาณ ๒,๘๖๙,๙๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็น...

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ รายละเอียดตามแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒



(นายศุภสัณห์ วิริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวสด

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๘๖๙,๙๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวสด  
.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒... เป็นเงิน ๒,๘๖๙,๙๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ .....

๖.๒ .....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายธนู มณีกิจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓	นายกฤษติกรณ์ บุชบก	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๔	.....		
๗.๕	.....		